Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m2		
		842,62	m2	842.620	
				RAZEM	842.620
2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		842,62	m2	842.620	
				RAZEM	842.620
3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		421,80	m2	421.800	
				RAZEM	421.800
4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		420,29	m2	420.290	
				RAZEM	420.290
5	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stałe dla drzwi wewnątrzlokalowych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone - (2 sztuki drzwi dźwiękochłonne + 1 sztuka drzwi łazienka)	m2		
		5,40	m2	5.400	
				RAZEM	5.400
8	NNRNKB 202 1134-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwowdne z foli w płynie	m2		
		14,90	m2	14.900	
				RAZEM	14.900
9	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
		14,90	m2	14.900	
				RAZEM	14.900
10	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		9,75	m2	9.750	
				RAZEM	9.750
11	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		9,75	m2	9.750	
				RAZEM	9.750
12	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		9,75	m2	9.750	
				RAZEM	9.750
13	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych (obiektowe)	m2		
		9,75	m2	9.750	
				RAZEM	9.750
14	kalk. własna	wywóz gruzu prace porządkowe	m3		
		2,5	m3	2.500	
				RAZEM	2.500
15	KNR 4-02 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt' -(sedes istniejący z demontażu)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-02 0219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa (umywalka z demontażu)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		220	m2	220.000	
				RAZEM	220.000
18	KNR-W 4-01 1215-09	Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		378,81	m2	378.810	
				RAZEM	378.810
20	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian bez szpa-chlowania	m2		
		378,81	m2	378.810	
				RAZEM	378.810
21	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		39,15	m2	39.150	
				RAZEM	39.150
22	KNR 4-01 0914-02	Wymiana odcinków prostych ponad 1.0 m poręczy schodowych z drewna twa-rdego	m		
		39,15	m	39.150	
				RAZEM	39.150